

Dębica Kaszubska, dnia 23-12-2011 r.

ZR.271.28.2011

Wykonawcy wszyscy

dot. przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dębicy Kaszubskiej – etap II”

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego jw. informuję, że na nasz adres wpłynęły następujące zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym udzielamy wyjaśnień:

1. Ogrodzenie o wys. 3,5m – poz. 4 przedmiaru robót. Proszę o uzupełnienie opisu ogrodzenia. Jaki rodzaj paneli systemowych, ocynkowane czy powlekane (w jakim kolorze), jaka grubość i rozstaw drutów, układ pionowy czy poziomy, panele z przetłoczeniami czy bez. Furtki do ogrodzenia 4 szt. Jaki wymiar furtki wycenić. Długość ogrodzenia należy przyjąć z przedmiaru?

ODPOWIEDŹ

Należy wycenić panele systemowe powlekane w kolorze zielonym, układ pionowy, panele z przetłoczeniami, długość z przedmiaru, grub. 5mm, rozstaw drutów 5cm. W ogrodzenie zewnętrznym należy wycenić jedną furtkę o wymiarach 240x150. W załączeniu uaktualniony przedmiar robót.

2. Ogrodzenie o wys. 1,1m – poz. 13 przedmiaru robót. Proszę o uzupełnienie opisu ogrodzenia. Jaki rodzaj paneli – w przedmiarze i opisie jest ogrodzenie z siatki, a w projekcie bariery z rur z wypełnieniem – ocynkowane czy powlekane (w jakim kolorze), jaka gr. i rozstaw prętów. W projekcie zaprojektowano 4 furtki 100x80cm oraz bramę wjazdową 300x112cm. Uwzględnić w ofercie? Długość ogrodzenia należy przyjąć z przedmiaru? Jaka długość ogrodzenia (rodzaj A) będzie mocowana do ścianki oporowej trybun.

ODPOWIEDŹ

Należy wycenić panele systemowe powlekane grub. 5mm, rozstaw drutów 5cm, kolor zielony, furtki i bramy uwzględnić w ofercie (furtki – 4 szt. o wym. 240x110, bramka – rozbierany panel o wysokości 110), długość z przedmiaru. Długość ogrodzenia mocowana do ścianki oporowej trybun – ok. 240 m. W załączeniu uaktualniony przedmiar robót.

3. Jakie zagospodarowanie terenu należy uwzględnić w ofercie – w opisie przedmiotu jest wymienione, w przedmiarze brak. W projekcie zaprojektowano pozostawienie roślinności istniejącej i nasadzenie 100 drzew bez opisu jakich. Co uwzględnić w ofercie.

ODPOWIEDŹ

Zagospodarowanie – zgodnie z przedmiarem.

4. Maszty flag – w opisie projektu zagospodarowania terenu jest mowa o 4 masztach i uziemieniu bednarką o łącznej dł. 160mb. Ile ma być masztów i czy wykonać uziom wg opisu tzn. 160mb płaskownika?

ODPOWIEDŹ

Ilość masztów zgodna z przedmiarem (3szt). Uziom zgodnie z przedmiarem. 1 maszt należy wbudować na kręgu i 2 maszty należy zlokalizować w pobliżu kręgu masztowego wzdłuż trybun – zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik do odpowiedzi na pytania.

5. Układanie kabla poz. 38 przedmiaru. Jaki kabel ułożyć?

ODPOWIEDŹ

YKY ż.o 5x6

6. Lampy parkowe, poz. 39 przedmiaru. Jaki lampy uwzględnić, jakie źródło światła, proszę o opis.

ODPOWIEDŹ

Należy wycenić 3 lampy parkowe, stojące o wysokości min. 3 m; Ilość punktów świetlnych – 2 typu LED.

7. Ogrodzenie o wys. 2,2m – poz. 40 przedmiaru robót. W opisie jest z siatki ogrodzeniowej na słupkach obetonowanych w gruncie – wydzielanie sektora kibiców przyjezdnych? Proszę o uzupełnienie opisu ogrodzenia. Jaki rodzaj paneli systemowych, ocynkowane czy powlekane (w jakim kolorze), jaka grubość i rozstaw drutów, układ pionowy czy poziomy, panele z przetłoczeniami czy bez. Furtki do ogrodzenia 2szt. Jaki wymiar furtki wycenić – 150x210cm? Długość ogrodzenia należy przyjąć z przedmiaru?

ODPOWIEDŹ

Ogrodzenie jak w odpowiedzi na pkt. 1, furtki 1,50x2,10, długość w/g przedmiaru

8. Wydzielenie miejsc dla osób niepełnosprawnych – ile miejsc, jakie symbole?

ODPOWIEDŹ

W ramach zadania przewidzianego do realizacji należy oznaczyć miejsca dla niepełnosprawnych, tj. 1 miejsce na parkingu, 2 miejsca w których zamontowane są siedziska na trybunach oraz 2 miejsca przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Oznaczenie należy wykonać poprzez naniesienie znaków poziomych (symboli) w ww. miejscach farbą chlorokauczukową.

9. Jak rozumieć zapis: „Należy zapewnić bezpieczne oddzielenie kibiców drużyny przyjezdnej od kibiców miejscowych strefą buforową”

ODPOWIEDŹ

Strefę stanowi wygrodzenie z furtkami.

10. W przypadku wykorzystania referencji podwykonawcy robót który (który będzie brał udział w wykonaniu zamówienia) jakie dokumenty podwykonawcy musi wykonawca dodatkowo załączyć do oferty.

ODPOWIEDŹ

W sytuacji, kiedy podmiot biorący udział w postępowaniu będzie korzystał z doświadczenia, czy potencjału innych podmiotów zobowiązany będzie jedynie udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

11. Proszę o określenie jakiego typu ogrodzenie od strony północnej boiska ma zostać wykonane. Pomiędzy załączonym projektem, a treścią SIWZ zachodzi rozbieżność, tj. w projekcie jest mowa o ogrodzeniu panelowym, a w SIWZ o ogrodzeniu z siatki. Proszę ponadto o sprecyzowanie wymagań odnośnie parametrów technicznych ogrodzenia tj.: wymiarów oczek, średnicy drutu siatki, czy siatka ma być powlekana PCV czy ocynk i wymiarów słupków ogrodzeniowych.

ODPOWIEDŹ

Należy wycenić ogrodzenie panelowe zgodnie z SIWZ. Parametry techniczne – odpowiedź na pytanie nr 1.

12. Proszę o określenie jakiego typu ogrodzenie oddzielające płytę boiska od trybun ma zostać wykonane. Pomiędzy projektem, a treścią SIWZ zachodzi rozbieżność, tj. w projekcie przewiduje wykonanie barier z rur stalowych ocynkowanych natomiast w SIWZ jest mowa o ogrodzeniu z siatki. Ponadto proszę o sprecyzowanie wymagań technicznych odnośnie tego ogrodzenia.

ODPOWIEDŹ

Należy wycenić ogrodzenie panelowe o wysokości 1,1m. Parametry techniczne – odpowiedź na pytanie nr 2.

13. Proszę o określenie wymagań technicznych odnośnie lamp oświetleniowych.

ODPOWIEDŹ

Odpowiedź na pytanie nr 6.

14. Proszę o określenie zakresu ilościowego robót odnośnie wydzielania miejsc siedzących na trybunach dla osób niepełnosprawnych, tj. określenie ilości miejsc do wydzielania i określenie wielkości (powierzchni) oznaczeń.

ODPOWIEDŹ

Odpowiedź na pytanie nr 8.

15. Proszę o określenie zakresu ilościowego robót odnośnie wydzielania sektora dla kibiców gości. Proszę o podanie dokładnej liczby miejsc do wydzielania, długości ogrodzenia wydzielającego, typu ogrodzenia (panele, czy z siatki), parametrów technicznych ogrodzenia oraz wymiarów wyjść ewakuacyjnych. Proszę sprecyzować co Zamawiający rozumie przez wykonanie strefy buforowej oddzielającej kibiców i jaki zakres robót ma się składać na wykonanie tej strefy.

ODPOWIEDŹ

Należy wycenić ogrodzenie panelowe o wysokości 2,2 m. Panele systemowe powlekane w kolorze zielonym, układ pionowy, panele z przetłoczeniami, długość z przedmiaru, grub. 5mm, rozstaw drutów 5cm, długość w/g przedmiaru. Należy zapewnić sektor o pojemności co najmniej 5 % liczby miejsc udostępnionych dla publiczności na stadionie, tj. $738 \times 5\% = 37$ miejsc. Furtki – 2 szt. 1,50x2,10.

Strefa buforowa ma za zadanie bezpiecznego oddzielenia kibiców drużyn poprzez wyгородzenie z furtkami.

16. W związku z tym, że dokumentacja załączona na stronie internetowej jest niepełna, prosimy o podanie szczegółowych parametrów (rysunki, przykładowy producent) ławek parkowych, które należy ustawić w ilości 10 szt.

ODPOWIEDŹ

Należy wycenić ławki bezoparciowe, mocowane na stałe o długości 3 m, szerokość 60 cm, siedzisko drewniane.

17. Prosimy o podanie szczegółowych parametrów (rysunki, przykładowy producent) ogrodzenia oraz furtek, które należy zamontować jako wydzielenie sektorów dla kibiców (wys. 2,2m dł.26m) oraz ogrodzenie płyty boiska wys. 1,1 m dł. 450,0 m.

ODPOWIEDŹ

Odpowiedź jak w pytaniu nr 2 i nr 15.

18. Prosimy o sprecyzowanie czy w ogrodzeniu płyty boiska dł. 450,0 m należy zamontować furtki, jeśli tak to prosimy o podanie szczegółowych parametrów furtek.

ODPOWIEDŹ

Należy wycenić furtki – szt.4 o wymiarach 240x110 oraz bramę - rozbiegany panel o wysokości 110

19. W przedmiarze robót pozycja 38 występuje układanie kabla w ilości 30m. Czy podany odcinek jest wystarczający do zasilenia trzech lamp parkowych? Proszę o naniesienie projektowanych lamp na dokumentację projektową.

ODPOWIEDŹ

Podany odcinek jest wystarczający do zasilenia trzech lamp parkowych. Rozmieszczenie lamp zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik do odpowiedzi na pytania. Lampy należy zamontować pomiędzy boiskiem głównym a boiskiem treningowym.

20. Prosimy o podanie szczegółowych parametrów (rysunki, przykładowy projekt) lamp parkowych.

ODPOWIEDŹ

Należy wycenić 3 lampy parkowe, stojące o wysokości min. 3 m; Ilość punktów świetlnych – 2 typu LED.

21. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca przedstawi dwie referencje na budowę boisk z programu Orlik 2012?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli w zakresie robót wskazane będzie zagospodarowanie terenu.